

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4.08*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.976	
				RAZEM	8.976
2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przesuwnych 1.5*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1.05*2.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.310	
				RAZEM	2.310
4	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 0.75*2.2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.300	
				RAZEM	3.300
5	KNR 7-08 0301-01	Napęd i automatyka do drzwi przesuwnych wraz z podłączeniem elektrycznym 1	ukl.		
			ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000